

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту «Реконструкция водозаборной скважины № П-180064/4 с заменой фильтровой колонны, перебуркой водоносного горизонта в интервале установки фильтра 20,15 – 35,0 м, монтажом ШУ насоса и водосчетчика»

1.	Перечень материалов и объем работ	Объем работ и перечень материалов определен проектной документацией. Объем работ должен соответствовать ведомости объема работ.
2.	Место выполнения работ (адрес объекта)	Калининградская обл., г. Светлый, лесной массив в районе пер. Железнодорожный
3.	Технические требования	<p>7.1. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» <p>- проектом, техническим заданием, письменными распоряжениями Заказчика и нормативными актами в соответствии с действующим законодательством РФ («Основы водного законодательства РФ», «Закон о недрах», ФЗ «Об охране окружающей среды»)</p> <p>7.2. По результатам выполненных работ должен быть представлен пакет технической документации, включающий в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - геолого-технический разрез пробуренной скважины; - отчет по результатам геофизических исследований скважины - результаты опытной откачки; - акты на скрытые работы согласно технологическому процессу; - акты выполнения пуско-наладочных работ; - сертификаты качества на использованные материалы; - протоколы лабораторных исследований качества

		<p>питьевых вод.</p> <ul style="list-style-type: none"> - акт приема-сдачи выполненных работ; - Учетная карточка на скважину в 4 экземпляра <p>7.3. Исполнитель осуществляет поставку материалов, необходимых для проведения строительно-монтажных работ. Замена оборудования, указанного в проекте на аналоги, допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.</p> <p>7.4. Проводит работы в объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией.</p> <p>7.5. Выполняет промывку и обеззараживание трубопровода после окончания строительства.</p> <p>7.6. Предъявляет Заказчику в полном объеме документацию на устанавливаемое оборудование и использованные материалы, исполнительную и приемосдаточную документации (в соответствии с требованиями действующих НТД).</p> <p>7.7. На освидетельствование скрытых работ, приёмку ответственных конструкций, проведения индивидуальных испытаний оборудования в обязательном порядке должны приглашаться представители Заказчика. В случае если в процессе выполнения отдельных видов работ, либо их приёмки представителем Заказчика будут обнаружены отступления от требований, изложенных в проектной документации, СНиП и других действующих НТД, устранение выявленных нарушений выполняется силами и средствами Исполнителя.</p> <p>7.8. Все изменения в объемах работ и сроках их выполнения фиксируются в дополнительном соглашении или акте, подписанном в двухстороннем порядке, и только после подписания могут производиться работы.</p> <p>7.9. Все необходимое оборудование для выполнения работ предоставляет Исполнитель работ.</p> <p>7.10. Вся необходимая техническая документация должна быть представлена на русском языке.</p>
4.	<p>Срок выполнения работ (график выполнения работ)</p>	<p>8.1. Начало выполнения работ с даты заключения договора.</p> <p>8.2. Окончание выполнения работ в течении 90 дней с момента заключения договора.</p>
5.	<p>Требования к безопасности выполняемых работ</p>	<p>9.1. При исполнении обязательств по договору Подрядчик несет полную ответственность за выполнение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности своим персоналом.</p> <p>9.2. Подрядчик за свой счет обеспечивает своих</p>

		специалистов и рабочих специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ТБ и промсанитарии.
6.	Требования к качеству выполняемых работ	10.1. Гарантийный срок устанавливается с момента подписания полномочными представителями сторон, акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения, как в ходе работ, так и при их приемке отступлений, ухудшающих результат работ, или иных недостатков (дефектов), Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, после чего, последний своими силами и средствами организует необходимые работы по их устранению. 10.2. Срок действия гарантийных обязательств, предоставляемых Исполнителем, должен быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.
7.	Контроль и приемка выполненных работ	11.1. Заказчик осуществляет контроль выполнения работ на всех этапах, выдает замечания для устранения. 11.2. При подписании выполненных работ по форме КС-2 Исполнитель обязан предоставить Заказчику: - исполнительные схемы, подписанные Исполнителем и Заказчиком и заверенные Исполнителем. - акты освидетельствования скрытых работ, подписанные Исполнителем и Заказчиком и заверенные Исполнителем. 10.3. Заказчик оставляет за собой право на корректировку объемов работ по мере их выполнения
8.	Прочие условия	15.1. Поставка строительной техники и вспомогательных материалов для производства работ входит в обязанности Исполнителя. 15.2. Затраты, связанные с перевозкой рабочих и служащих к месту работы и обратно, предоставление временного жилья, командировок рабочим и служащим относятся к затратам Исполнителя. 15.3. Ограждение места проведения работ, является неотъемлемой частью работ Исполнителя. 15.4. Ежедневная уборка рабочих мест, а также уборка территории строительства и вывоз строительного мусора относятся к обязанностям Исполнителя.

Заказчик:

ОАО «Светловский водоканал»

Генеральный

директор

«И.В.»

М.П.

И.В. Полтинин

2019 г.

Подрядчик:

ООО «БИС»

Генеральный

директор

«И.В.»
М.П.

И.В. Зотов

2019 г.